

変 更 契 約 結 果

種類	空気調和設備工事
件名	熊倉公民館エアコン設置工事
場所	喜多方市熊倉町熊倉字壇ノ前1511番地
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年7月1日
工期	変更前 R8.4.17 ～ R8.9.30 変更後 R8.4.17 ～ R8.10.30
設計概要	2階ホールエアコン設置 ・マルチエアコン設置(寒冷地仕様) 2組 ・電源改修 N=1式
契約金額	変更前 13,087,800 円 変更後 14,242,800 円 (1,155,000 円の増額 うち消費税 105,000 円)
変更理由	既設引込開閉器盤の底板が著しく腐食により欠損していることから、盤内部の配線及び機器類が外部に露出している状態になっており、雨水等の侵入による設備故障や感電事故の発生が懸念されることから、引込開閉器盤更新変更工事により施設の安全維持管理を図るため、工事の追加及び工期を令和8年10月30日まで延長する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災-27号 稗田沢堤外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字稗田沢地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和8年7月7日
工期	変更前 R6.12.26 ～ R9.2.15 変更後 R6.12.26 ～ R9.2.15 (変更無し)
設計概要	復旧延長 L=137.0m ため池工・法面工・水路工・面壁工・積ブロック工・仮設工一式
契約金額	変更前 189,186,800 円 変更後 197,380,700 円 (8,193,900 円の増額 うち消費税 744,900 円)
変更理由	現地精査の結果、施行予定としていた仮設道路工が不要となったため減工する。 残土処分について、現場内処理としていたものを現場外への残土運搬処理に変更する。 その他、現地精査により変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第高産建工－3号 市道清水・滝下線道路改良工事
場所	喜多方市高郷町揚津字滝下地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和8年7月9日
工期	変更前 R7.10.3 ～ R8.7.27 変更後 R7.10.3 ～ R8.7.27 (変更無し)
設計概要	プレキャスト擁壁工 L=15.0m 法面保護工 A=66.0㎡ 防草シート工 A=49.0㎡ 水路補強工 A=31.2㎡ アスファルト舗装工 A=84.1㎡ 区画線工 L=40.0m
契約金額	変更前 9,601,900 円 変更後 9,801,000 円 (199,100 円の増額 うち消費税 18,100 円)
変更理由	・路体盛土工、路床盛土工、埋戻工の盛土材について、当初設計では流用土(101.6m3)としていたが、土質試験したところ不適となち購入土(121.7m3)に変更したため、増額する。 ・プレキャスト擁壁工(H=2.5m分)の支持地盤について、地山では支持力が不足するとの調査結果から、マットレス工法により対策したことにより増額する。 ・市道に近接する水路について、当初設計ではドライマット工による表面の補強工を計上していたが清掃及び目地の補修による対策としたことにより減額する。 ・交通管理のため当初設計では交通誘導員(40人)を計上していたが、関係者の協力を得て全面通行止めで施工したことにより減額する。 ・工事用車両等の進行により舗装が破損した箇所について、表層(細粒度As13, 3cm, A=136.1m2)による補修を新たに増工したことにより増額する。 ・その他、現地精測の結果による。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－25号 本木上堰第4地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字郷土沢地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和8年7月29日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R8.3.31 変更後 R6.12.20 ～ R8.8.31 (変更無し)
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,919,000 円 変更後 15,468,200 円 (2,450,800 円の減額 うち消費税 222,800 円)
変更理由	現場への資材等運搬を行うための仮設工をモノレールから仮設道路へ変更する。