

変 更 契 約 結 果

種類	管工事
件名	第10－15号 駒形小学校校舎手洗い場給水設備改修工事
場所	喜多方市塩川町中屋沢字竹屋丙地内
請負者	有限会社 加藤建築設備
変更契約日	令和8年9月1日
工期	<div>変更前 R8.5.29 ～ R8.9.11</div> <div>変更後 R8.5.29 ～ R8.9.11 (変更無し)</div>
設計概要	喜多方市立駒形小学校:校舎 RC造3階建 給水設備改修:1式 上記に伴う仮設工事、仮設足場設置、配管工事、保温工事 産業廃棄物処分・運搬、関係法令手続きほか
契約金額	<div>変更前 3,685,000 円</div> <div>変更後 4,189,900 円 (504,900 円の増額 うち消費税 45,900 円)</div>
変更理由	<p>工事着手後、既設埋設管の試掘を実施したところ、既設埋設管が銅管であり、今後、老朽化により埋設配管からの漏水が発生する可能性が高いことが分かった。漏水が発生した場合を想定すると、本工事で設置する給水主管を32Aから50Aにすることにより、改修時の工事費用を軽減できる。</p> <p>また、既設給水管近辺に他の配管が密集していることも分かり、給水管の分岐には排水管を一時的に撤去、再接続工事が追加で必要となった。</p> <p>以上のことから、工事費の増額変更を行う。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	道路附属物定期点検業務委託
場所	喜多方市岩月町大都字前田地内外
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和8年9月14日
工期	<div>変更前 R8.7.10 ～ R8.11.20</div> <div>変更後 R8.7.10 ～ R8.11.20 (変更無し)</div>
設計概要	道路標識点検 N=24基 道路照明点検 N=45基
契約金額	<div>変更前 7,150,000 円</div> <div>変更後 6,655,000 円 (495,000 円の減額 うち消費税 45,000 円)</div>
変更理由	1, 点検数量と点検結果とりまとめ数量を変更(道路標識N=24基からN=22基へ、道路照明N=45基からN=40基へ) 理由:現地踏査の結果、数量が確定したため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第高産建工－1号 電源立地地域対策交付金事業市道下三方・塔ノ窪線側溝整備工事
場所	喜多方市高郷町磐見字下ノ坪地内
請負者	有限会社 佐藤重機土木
変更契約日	令和8年9月14日
工期	<div>変更前 R8.7.3 ～ R8.10.23</div> <div>変更後 R8.7.3 ～ R8.10.23 (変更無し)</div>
設計概要	U型側溝工 L=59.0m コンクリート蓋掛工 N=108.0枚 グレーチング蓋掛工 N=5.0枚 アスファルト舗装工 A=30.4㎡ 区画線工 L=60.8m
契約金額	<div>変更前 4,472,600 円</div> <div>変更後 4,653,000 円 (180,400 円の増額 うち消費税 16,400 円)</div>
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・構造物に接する区画(L=29.6m)が間詰コンクリート1.8m3を増工した。 ・構造物取壊しで既設側溝の基礎が無筋コンクリートであったため、取壊しと処分が増となった。 ・その他は実施精測の結果による。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 新道地区管渠布設工事
場所	喜多方市字宮西地内
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和8年9月16日
工期	<div>変更前 R8.7.31 ～ R8.10.2</div> <div>変更後 R8.7.31 ～ R8.12.11</div>
設計概要	<p>【補助】</p> <div>管路延長(VUφ150) L=20.90m</div> <div>取付管及び汚水柵設置 N=1.0箇所</div> <div>表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=86.5m²</div> <p>【単独】</p> <div>管路延長(VUφ150) L=11.60m</div> <div>1号マンホール N=1.0基</div> <div>小口径塩ビマンホール N=1.0基</div> <div>取付管及び汚水柵設置 N=3.0箇所</div> <div>表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=44.9m²</div>
契約金額	<div>変更前 5,431,800 円</div> <div>変更後 5,431,800 円 (変更なし)</div>
変更理由	<p>現地確認後、本工事に支障となる水道管が確認され、施工に伴い水道管施設布設替え工事が必要となり、時間を要するため。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－2号 大道田・梅竹線舗装補修工事
場所	喜多方市字御清水南地内
請負者	有限会社 中山工務店 喜多方支店
変更契約日	令和8年9月18日
工期	<div>変更前 R8.6.19 ～ R8.10.2</div> <div>変更後 R8.6.19 ～ R8.12.15</div>
設計概要	舗装補修 L=54.8m W=5.4～6.7m 舗装版取壊し A=317.9m ² 、不陸整正工 A=317.9m ² 、表層工 A=317.9m ² 、 薄層カラー舗装工 A=54.8m ² 、区画線工 L=109.6m
契約金額	<div>変更前 2,572,900 円</div> <div>変更後 2,772,000 円 (199,100 円の増額 うち消費税 18,100 円)</div>
変更理由	<p>現地照査の結果、鉄板を加工した既設鉄蓋があり、本工事の舗装仕上がり高に対して段差が生じ、車両通行による跳ね上げや破損等の危険があるため、本工事に合わせてマンホール蓋設置工を追加する。</p> <p>マンホールは受注生産となり製作に時間を要することから、適正な工期を確保するため、令和8年10月2日限りを令和8年12月15日限りに工期を延長する。</p> <p>その他、現地と整合性を図るよう数量を変更する。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	機械器具設置工事
件名	第施3号 東栄町マンホールポンプ場改築工事
場所	喜多方市塩川町東栄町地内
請負者	小野瀬工業 株式会社
変更契約日	令和8年9月24日
工期	<div>変更前 R8.7.17 ～ R8.12.18</div> <div>変更後 R8.7.17 ～ R9.3.19</div>
設計概要	機械設備 マンホールポンプ改築 N=2.0基
契約金額	<div>変更前 10,054,000 円</div> <div>変更後 10,054,000 円 （変更なし）</div>
変更理由	<p>メーカーに確認したところ、更新対象ポンプは受注生産品であり、納期が令和9年3月1日となる旨の回答があった。このため、工期内での工事完了が困難であることから、竣工日を令和8年12月18日から令和9年3月19日に変更する。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	電気設備
件名	第10－3号 松山小学校体育館電灯設備改修工事
場所	喜多方市松山町村松字大坪地内
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年9月25日
工期	<div>変更前 R8.4.10 ～ R8.12.11</div> <div>変更後 R8.4.10 ～ R8.12.11 (変更無し)</div>
設計概要	松山小学校:体育館 S造2階建 電灯設備改修:1式 上記に伴う仮設工事、仮設足場設置、電源工事 産業廃棄物処分・運搬、関係法令手続きほか
契約金額	<div>変更前 7,238,000 円</div> <div>変更後 7,247,900 円 (9,900 円の増額 うち消費税 900 円)</div>
変更理由	<p>工事着手後、図面と現場を精査し打合せしたところ、ステージ用スポットライトの配置検討を行い1台増設した方が垂れ幕の校章と照明器具が重ならないこと、スポットライトの効果を高めることから変更を行った。</p> <p>また、水銀灯等の製造が中止されたが、まだ他の学校体育館や校舎、市の体育管で水銀灯等のランプを使用していることから、再利用できるランプは産業廃棄物処分しないこととした。</p> <p>以上のことから、工事金額を変更する。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	電気設備
件名	第10－7号 高郷小学校体育館電灯設備改修工事
場所	喜多方市高郷町上郷字堀田戊地内
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年9月25日
工期	<div>変更前 R8.4.10 ～ R8.12.11</div> <div>変更後 R8.4.10 ～ R8.12.11 (変更無し)</div>
設計概要	高郷小学校:体育館 RC造2階建 電灯設備改修:1式 誘導灯設備改修:1式 上記に伴う仮設工事、仮設足場設置、電源工事 産業廃棄物処分・運搬、関係法令手続きほか
契約金額	<div>変更前 9,460,000 円</div> <div>変更後 9,449,000 円 (11,000 円の減額 うち消費税 1,000 円)</div>
変更理由	<p>水銀灯等の製造が中止されたが、まだ他の学校体育館や校舎、市の体育館で水銀灯等のランプを使用していることから、他施設において再利用できるランプは再利用し、産業廃棄物処分をしないこととした。</p> <p>以上のことから、工事金額を変更する。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	測量業務
件名	国有林野貸付杭復元測量業務委託
場所	喜多方市山都町一ノ木字川入地内
請負者	株式会社 郡山測量設計社 会津支店
変更契約日	令和8年9月25日
工期	<div>変更前 R8.8.21 ～ R8.10.7</div> <div>変更後 R8.8.21 ～ R9.1.15</div>
設計概要	用地境界杭設置 L=0.2km
契約金額	<div>変更前 1,815,000 円</div> <div>変更後 1,815,000 円 (変更無し)</div>
変更理由	過年度測量成果等の資料確認、現地での既設杭の調査・整理・照合等および、国有林内における森林官との現地立ち合い・協議に時間を要することから、工期を当初の令和8年10月7日から令和9年1月15日に延長する。